

**ZMIANA DO SIWZ !!!**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr OR 272.PN 4.2011

**p.n. „Przebudowa dróg gminnych: Nr 101065 O – ul. Dąbrówka i Nr 101020 O Rudniki – Jaworzno Polesie”**

**Numer ogłoszenia: 66952 - 2011; data zamieszczenia: 06.04.2011**

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W przedmiarze robót – roboty drogowe należy utworzyć dodatkowe pozycje :

Poz. Nr 22 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: „Regulacja wysokości studni i zaworów”, ilość 8 sztuk, analiza indywidualna lub odpowiedni KNNR.

Poz. Nr 23 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: „Karczowanie pni drzew o średnicy 66-75 cm wraz z załadunkiem i wywozem do 8 km”, ilość 30 sztuk, analiza indywidualna lub odpowiedni KNNR

Poz. Nr 24 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: „Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne” ilość 10 m<sup>2</sup> , analiza indywidualna lub odpowiedni KNNR

Poz. Nr 25 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm, krotność 1,25 ( warstwa ścieralna grubość 5 cm)”, ilość 646 m<sup>2</sup>, analiza indywidualna lub odpowiedni KNNR

Dokonuje się zmiany w przedmiarze robót – roboty towarzyszące w poz. 15.

**Poz. 15** z dotychczasowego brzmienia : „Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu „HOBAS” o średnicy 600 mm”, ilość 65 m

**Poz. 15 otrzymuje brzmienie:** „ Kanały z rur kanalizacyjnych betonowych, klasy C o średnicy 600 mm”, ilość 65 m

Dokonuje się zmiany w przedmiarze robót – roboty drogowe w poz. 5, 6,7, 11

**Poz. 5** z dotychczasowego brzmienia : „ Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – droga, zjazdu, poszerzenie” w ilości 6649,55 m<sup>2</sup>

**Poz. 5 otrzymuje brzmienie:** „ Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – droga, zjazdu, poszerzenie, pobocza” w ilości 9167,46 m<sup>2</sup>

**Poz. 6** z dotychczasowego brzmienia : „ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm j.w.” w ilości 6649,55 m<sup>2</sup>

**Poz. 6 otrzymuje brzmienie:** : „ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm droga, zjazdu, poszerzenie” w ilości 7167,64 m<sup>2</sup>

**Poz. 7** z dotychczasowego brzmienia: „ Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm”, ilość 4081, 65 m<sup>2</sup>

**Poz. 7 otrzymuje brzmienie:** „ Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm”, ilość 4329,00 m<sup>2</sup>

**Poz. 11** z dotychczasowego brzmienia: „ Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm”, ilości 2002,5 m<sup>2</sup>

**Poz. 11 otrzymuje brzmienie:** „ Nawierzchnia z kamienia tłuczonego, warstwa dolna na pobocza utwardzone o grubości 7 cm - kruszywo z rozbiórki „ w ilości 2002,5 m<sup>2</sup> , analiza indywidualna lub odpowiedni KNNR.

Wójt Gminy Rudniki  
/-/mgr inż. Andrzej Pyziak